

遮煙布簾立面示意圖

遮煙布簾立面示意圖

1. 承包商於製作前應先將各材料製品之樣品製作詳圖及廠商名號，進行送審後方可製作。
2. 馬達行程高低點位置具定點記憶設定功能
3. 馬達溫度升高時,配有馬達保護裝置,避免馬達過熱損壞。
4. 本遮煙捲簾之W值與淨寬度之差值依所須機械尺寸而定。
5. 遮煙捲簾之機械縫，門軌槽縫由營造廠負責預留施工。
6. 本圖除特殊說明外，均以公釐為單位。
7. 根據內政部建築技術規則，遮煙捲簾應具遮煙性，遮煙測試需符合CNS15038規範。
8. 遮煙捲簾需檢附內政部認可函。
9. 試體構成:遮煙幕、收納箱本體、吊掛、固定五金、遮煙幕傳動總承、遮煙幕布本體。
10. 接受到消防連動訊號，使遮煙捲簾自動降下。
11. 收納箱本體為不繡鋼板
12. 馬達使用管狀馬達AC110V或220V
13. 馬達行程高低點位置具定點記憶設定功能
14. 遮煙幕需設軌道，軌道材質為不繡鋼。
15. 手動開關停三按鈕。
16. 需符合建築技術規則及內政部消防署各類場所消防安全設備設置標準之規定。



捲箱



門軌



底座



支板



遮煙捲簾 操作系統詳圖

工程名稱：	----------	巨業捲門有限公司	圖名：	遮煙捲簾標準圖		業主簽認/核准		
營造廠：	----------	TEL：(04)2275-3855 FAX：(04)2275-3800	繪圖：	曾嘉明	審核：	黃建元	同意	修正	退回
			比例：	1：1/mm	日期：	109.03.03	V		